

実績報告時の写真について

1 着工前

浄化槽設置場所で、**浄化槽設備士**が浄化槽工事業者登録証を持って、顔が写るように撮影してください。

※地面、家屋等の一部が写りこむようにする。

※3でも同じアングルで撮影することを留意。

2 浄化槽本体

設置前の浄化槽本体の全体を、明記されているメーカー・型式・人槽が判読できるように撮影してください。

※一方向からのみで可。

3 竣工

浄化槽工事が竣工したことを示す写真に浄化槽設備士も写すこと。

※1と同じアングルで撮影してください。

※竣工写真を最後に5部つけてください。

4 掘削工事 床掘

スケール等をあて、高さ・幅等が確認できるように撮影してください。

5 基礎工事
基礎栗石転圧

転圧機・栗石が写りこんだ状態で、転圧の作業が分かるように撮影してください。

6 基礎工事
基礎栗石

栗石の厚みが確認できるよう、スケール等をあてメモリが読み取れるように撮影してください。
※転圧機を入れて取る場合5の写真は省略可。

7 基礎工事
基礎配筋

スケール等をあて撮影してください。

8 基礎工事

コンクリート厚が確認できるようにスケール等をあて
メモリが確認できるように撮影してください。

9 据付工事
浄化槽名

据付し、浄化槽本体に明記されているメーカー・型
式・人槽が判読できるように撮影してください。

1 0 据付工事
レベル調整

浄化槽設備士が水準器をあて、水平確認を行っている状況と、その際の水準器の拡大写真（水平を確認できる部分）をそれぞれ撮影してください。

※写真は2種類になります。

※水平確認を行っている状況と1 1の水張りの状況は併せて可。

1 1 据付工事
埋戻し前水張り

水張り用ホースが写りこむアングルで、水張りをしている状況を撮影してください。

※1 0と併せて撮影する場合、水張り単体の写真は省略可。

1 2 埋戻し工事

水締めを行っていることが分かるようホース及び埋戻し用の土砂が写るように撮影してください。

1 3 上部スラブ
工事
スラブ配筋

スケール等をあて、上部スラブコンクリートの配筋状況を撮影してください。

1 4 上部スラブ
工事
スラブ
コンクリート
打設状況

スケール等をあて打設厚状況を撮影してください。

1 5 ブロワ設置状況

コンセントと繋がっている部分も含めてブロワ全体を撮影してください。1枚で撮影できない場合は、コンセントと繋がっている部分とブロワ全体を分けて撮影してください。

実績報告時の写真について
(単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管)

1 着工前

工事前の現場の状況が分かるように撮影してください。
既設配管を撤去する場合は、配管の状況が分かるように撮影してください。
1枚で収まらない場合は複数枚撮影してください。

2 新設配管

新設配管を埋戻す前の状況で流入から放流までのすべての配管が分かるように撮影してください。
家屋との接続部分も撮影してください。
1枚で収まらない場合は、複数枚撮影してください。

3 配管後

埋戻し後の配管の様子分かる写真を撮影してください。